AB InfraTech
ABDOU & ABEMONTY

SAE.3 ROM.03

ABDOU Imane
ABEMONTY Timothée

Notre place dans l’entreprise

AB InfraTECH, en tant qu'expert reconnu en infrastructures réseau avancées et solutions multimédias, est le partenaire stratégique de MediaStream Solutions pour ce projet.

AB InfraTECH s'engage à concevoir et déployer une infrastructure robuste, évolutive et sécurisée, intégrant des solutions multimédias complètes et une plateforme de formation vidéo (LMS), contribuant ainsi directement à la digitalisation et à la croissance de MediaStream Solutions.

Notre poste dans l’entreprise et Nos activités



Abdou Imane

Chef de Projet et Administrateur Réseaux : coordination globale, conception technique et sécurité.



ABEMONTY Timothée

Administrateur Réseaux et Spécialiste en déploiement réseau : mise en œuvre opérationnelle, câblage, configuration et optimisation.

Notre projet dans l’entreprise

Dans le cadre de ce projet, **AB InfraTech** a réalisé une refonte complète de l'infrastructure réseau de MediaStream Solutions, afin d'assurer des performances optimales, une sécurité renforcée et une fiabilité accrue.

AB InfraTech a également intégré des solutions multimédias de pointe pour dynamiser la communication interne et externe, ainsi qu'une plateforme de Formation Vidéo (LMS), démontrant son expertise en infrastructure réseau et solutions multimédias.

Contexte de l'intervention d'AB InfraTech

AB InfraTech intervient auprès de **MediaStream Solutions**, une entreprise basée à La Réunion, spécialisée dans la vente de produits agricoles avec 5 boutiques sur l'île et **1 à Mayotte**, ainsi qu'un siège administratif.

Face à une croissance rapide et à l'objectif d'optimiser leur réseau et proposer une solutions multimédia,

MediaStream Solutions a sollicité l'expertise d'AB InfraTech pour le déploiement d'infrastructures réseau robustes et de solutions multimédias avancées, essentielles à l'atteinte de ses ambitions de modernisation.


Architecture : avant vs après

Avant

L'infrastructure existante de MediaStream Solutions était fragmentée, manquant de performance et de sécurité, avec une communication interne limitée.

Segmentation réseaux

VLAN	Nom VLAN	Plage IP / Masque	Description / Usage
10	Mgmt	192.168.10.0/24	Gestion des équipements réseau
20	Serveurs	172.16.20.0/24	Serveurs Linux, stockage, virtualisation
30	Direction	192.168.30.0/24	Postes Direction
31	S_ITSUP	192.168.31.0/24	Postes SERVICES IT et support
32	S_COMARK	192.168.32.0/24	Postes services commercial et Marketing
33	S_ARF	192.168.33.0/24	Postes Services Adminstratif,
50	Wi-Fi Collab	192.168.50.0/24	Wi-Fi utilisateurs collaboratifs
60	Wi-Fi Invité	192.168.60.0/23	Wi-Fi invités
80	Media	192.168.80.0/24	Streaming interne / multimédia
99	DMZ / Transit	192.168.99.0/24	DMZ, transit VPN / accès Internet



AB InfraTech
ABDOU & ABEMONTY

la solution mise en place

forma.lms

Très utilisé dans le monde professionnelle

Fonctionnalités avancées : parcours personnalisés, certifications, tableaux de bord RH.

Intégration entreprise : Microsoft 365, Teams, SIRH, CRM, outils métiers.

Support & maintenance : assistance 24/7, mises à jour automatiques, SLA garantis.

Sécurité & conformité : RGPD renforcé, audit, chiffrement, gestion avancée des rôles.

Expérience utilisateur moderne : interface intuitive, mobile-friendly, UX professionnelle.

Évolutivité & contenus prêts à l'emploi : bibliothèques de formation, connecteurs e-learning.

Faible charge IT : solution clé en main, aucune maintenance serveur interne nécessaire

Chamilo
E-Learning & Collaboration Software

FormaLMS répond mieux aux besoins du clients grâce à ses fonctionnalités plus professionnelles,

son meilleur suivi de formation

a une plus grande adaptabilité par rapport à Chamilo

Chiffrage de la solution mise en place

CAPEX

Postes	Coût Moyen (€)	Coût Initial (€)
TrueNAS	7500	2 100
Cisco C1300-16P-2G (Switch Core)	8 146,00	8 146,00
Cisco C1300-16P-2G Siège	3 049,00	4 049,00
6x Cisco C1300-16P-2G	3101,58	553,28€
Acer Vivobook i3	8685	599
Wi-Fi (9 AP)	5600	467,99
Ethernet RJ45 : ~50 câbles (différentes longueurs pour postes et t		
Câbles d'alimentation : ~30 (C13/C14, C19/C20, Schuko, PDU)	250	5
Fibre optique : 6 (OM4 + OS2) si besoin	120 180-300	4 30-50
APC Easy UPS BVX1200LI	910	910
Total CAPEX	33032,58	9766,27
(Total arrondi en k€)	36,5 k€	36,5 k€

OPEX

Postes	Coût Moyen (€/an)
Baie	~350
Accès Internet SFR (7 sites)	2 436
Certificats (Fortinet)	0
Total OPEX (Annuel)	2 436
(Total arrondi en k€/an)	13,2 k€/an

Plan de déploiement des solutions multimédia

Phase 1 : Conception & Préparation

Définition des besoins, architecture LMS (Forma LMS) par AB InfraTech, planification des ressources.

Phase 2 : Installation & Configuration

Déploiement de Forma LMS par AB InfraTech, intégration transparente avec l'infrastructure réseau existante, tests initiaux approfondis.

Phase 3 : Création de Contenu & Formation

Développement des modules de formation, formation experte des administrateurs et utilisateurs assurée par AB InfraTech.

Phase 4 : Lancement & Suivi

Mise en production, support continu et proactif d'AB InfraTech, évaluation et optimisation.

Analyse des risques : matrice SWOT

Forces

AB InfraTech implémente Forma LMS, une solution open source, modulable et riche en fonctionnalités (gestion utilisateurs, suivi, multimédia, communication), tirant parti de notre expertise en infrastructures réseau et solutions multimédias.

Faiblesses

Dépendance à l'équipe IT interne pour la maintenance et les mises à jour de Forma LMS.

Menaces

Résistance au changement des utilisateurs de Forma LMS, besoin de contenu de qualité, concurrence des plateformes propriétaires.

Opportunités

Grâce à l'intégration experte d'AB InfraTech, Forma LMS permet l'amélioration de la formation des employés, la standardisation des connaissances et la réduction significative des coûts de formation externes

Merci pour votre écoute
Avez-vous des questions ?